



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-1308

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Construção de uma Piscina

Local: Rua Maria Ignes de Lima, Quadra 07 - Lotes 11 e 12, Centro, Flora Rica/SP.

Interessado: Prefeitura Municipal de Flora Rica.

O presente memorial tem por finalidade fornecer as informações técnicas para a construção de uma Piscina.

Para as obras e serviços discriminados, a empreiteira fornecerá todos os materiais, mão de obra e máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos em detalhes, constantes no memorial, ou seja: serviços preliminares, locação da obra, escavação, execução, equipamentos, limpeza final da obra. Todos os serviços imprevistos que forem surgindo no decorrer da execução da obra deverá a empreiteira informar a contratante para analisar e viabilizar o aditivo de serviços.

SERVIÇOS PRELIMINARES:-

LOCAÇÃO DA OBRA: –

Deverá ser executado com instrumentos apropriados aos serviços (pontaletes, sarrafos, arames, pregos, trena, etc). A locação da obra deverá ser executada por levantamento topográfico e a demarcação da obra, executada totalmente pela empreiteira, sendo de sua inteira responsabilidade a execução desses serviços. Qualquer ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará na obrigação de reposições que tornarem necessárias a juízo da fiscalização da prefeitura.

PLACA DA OBRA; –

Deverá ser executada de acordo com o modelo da secretaria, tomando-se o cuidado de fixa-la em local bem visível.

PREPARO DO TERRENO: -

Serão efetuados, pelo Executante, as escavações e aterros necessários à obtenção dos níveis para a execução da obra. Os aterros deverão ser executados em camadas de 20cm com compactação manual.

CONCRETAGEM: -

Será executado um contra piso em concreto na parte do fundo da piscina e calçada em todo o perímetro da piscina

PISCINA: -

Será em fibra de vidro no modelo KS SPORT 7,00x3,20x1,40 – 27.000 litros com 2 jatos de hidromassagem e 1 led e ponto para aquecimento até a casa de máquinas, com reforço a cada 35cm, bordas anti infiltração, todo o material para ligação da piscina até a casa de máquinas, montagem dos equipamentos e casa de máquinas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-1308

em fibra de vidro com tampa, conjunto motobomba 1/2CV com filtro de areia e kit dispositivos com união e areia.

AQUECEDOR:-

Fornecimento e instalação de 22 placas classe A aprovada pelo inmetro com controlador digital de temperatura, capa térmica e instalação.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:-

Será constituída de conduits, caixas e pontos de luz e tomadas, e serão ligadas em relógio medidor a ser devidamente instalado existente com ligações obedecendo as normas da ABNT e da Cia. Elétrica local.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:-

As instalações hidráulicas serão executadas obedecendo o projeto específico e as previsões contidas na norma da ABNT. Os tubos e conexões a serem aplicados serão de PVC rígido.

LIMPEZA GERAL: –

Após a instalação de todos os equipamentos a empresa contratada deverá fazer a limpeza geral através de jatos de água e varreduras.

Flora Rica, 25 de maio de 2021.

Autor do Projeto e Resp. Técnico
Rafael Carlos da Silva Junior
Engenheiro Civil CREA 0601574330

Prefeitura Municipal de Flora Rica
Gilberto Sanches Gomes
CNPJ 44.925.279/0001-90