



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066559-09	Nº SICONV 887892/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Flora Rica	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF Flora Rica / SP	BDI 1 19,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									364.192,09	
1.			Recapeamento					-	364.192,09	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.961,51	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	569,32	BDI 1	681,08	1.961,51	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.044,64	
1.2.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	3.380,96	BDI 1	4.044,64	4.044,64	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	6.327,20	
1.3.1.	Composição	03	MOBILIZAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNI	1,00	2.644,49	BDI 1	3.163,60	3.163,60	RA
1.3.2.	Composição	04	DESMOBILIZAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNI	1,00	2.644,49	BDI 1	3.163,60	3.163,60	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	336.529,54	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.452,69	2,90	BDI 1	3,47	18.920,82	RA
1.4.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.462,42	0,60	BDI 1	0,72	1.052,94	RA
1.4.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	377,87	0,81	BDI 1	0,97	366,54	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	163,59	1.461,75	BDI 1	1.748,69	286.068,20	RA
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.134,63	2,53	BDI 1	3,03	18.587,93	RA
1.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.610,92	1,00	BDI 1	1,20	11.533,11	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	15.329,20	
1.5.1.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	19,20	51,25	BDI 1	61,31	1.177,15	RA
1.5.2.	Composição	05	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INLCUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UNI	5,00	825,97	BDI 1	988,11	4.940,55	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066559-09	Nº SICONV 887892/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Flora Rica	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF Flora Rica / SP	BDI 1 19,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									364.192,09	
1.5.3.	Composição	06	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	10,00	770,00	BDI 1	921,15	9.211,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Flora Rica / SP

Local

terça-feira, 29 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Carlos da Silva Júnior

CREA/CAU: 5070715806

ART/RRT: 28027230210750763