



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

Proponente/Tomador: PREFEITURA DE FLORA RICA	Obra/empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE FLORA RICA/SP	Quantidade: 13.759,36 M2	Fonte recurso: RECURSOS FEDERAIS
--	--	------------------------------------	--

Referência Orçamento: SINAPI 06/2024 - Onerado	Data Base: jun/24	Endereço do Empreendimento: DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO	Complemento: VIAS URBANAS	BDI 1 19,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	-----------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento base para licitação

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO GLOBAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
				m²	6,00					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									5.744,26
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	103689	SINAPI 06/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00	320,73	BDI 1	384,07	2.304,42	
1.1.2	01.20.280	CDHU 194	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	13.759,36	0,21	BDI 1	0,25	3.439,84	
SUB-TOTAL										5.744,26
				m²	13.759,36					
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ									863.244,42
2.1			RECAPEAMENTO ASFALTICO							
2.1.1	54.01.410	CDHU 194	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	13.759,36	0,86	BDI 1	1,03	14.172,14	
2.1.2	54.03.230	CDHU 194	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	13.759,36	5,88	BDI 1	7,04	96.865,89	
2.1.3	95995	SINAPI 06/2024	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	412,78	1.436,67	BDI 1	1.720,41	710.150,84	
2.1.4	95875	SINAPI 06/2024	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.879,72	2,53	BDI 1	3,03	42.055,55	
SUB-TOTAL										863.244,42
									TOTAL GERAL (R\$)	868.988,68

OBSERVAÇÕES:

CDHU 194 - Onerado - 05/2024.
L.S - 128,23 %

RESUMO

VALOR TOTAL DA OBRA:	868.988,68	100,00%
RECURSOS CONVÊNIO:	350.000,00	40,28%
RECURSOS PRÓPRIOS:	518.988,68	59,72%

Flora Rica/SP, 23 de Agosto de 2024.

Responsável Técnico
Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Civil e Sanitarista
CREA-SP: 5069400367
ART nº: 2620241467669