



NOTAS:

1. Sargentos com L=0,50 m;
2. Preliminarmente deverá ocorrer a limpeza superficial da laje coroadada, das varas e serem reaparelhadas, ao mesmo tempo varijado manual, utilizando-se resacas ou varas rígidas, até atingir o grau de conformidade;
3. Impedimento betuminoso líquido;
4. Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1 (Ruptura Rápida), conforme a Norma INER-DM 369/87;
5. Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C (Ruptura Rápida), conforme a Norma INER-DM 369/87;
6. Recapeamento asfáltico (CBUQ):
 - a) Será executada uma camada de 3,0 cm de espessura (compactada tró);
 - b) Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/50, taxa de consumo 0,06 t/m²;
 - c) Será utilizado pedra britada nº 01, granulometria máxima entre 9,5 mm e 19,0 mm, taxa de consumo 0,124 t/m²;
 - d) Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/50, taxa de consumo 0,124 t/m²;
 - e) Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/50, taxa de consumo 0,3129 t/m² e areia média, taxa de consumo 0,161 t/m²;
 - f) Será utilizado cimento Portland CP-III-32, taxa de consumo 28,0 kg/m², conforme a Norma INER-DM 369/87;
7. Não será permitida a aplicação de um ligante asfáltico e os agregados granulosos da mistura, pelo método empregado para a obra, conforme Normas de Segurança do Trabalho, parágrafo 3.214/76 do MTE;
8. Em dias de chuva;
9. Sem a área asfáltica totalmente imprimida;
10. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, o transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C;
11. Conferir medidas in loco.

QUADRO DE ÁREAS		
DISCRIMINAÇÃO	QTDE	UNID
MUNICÍPIO DE FLORA RICA	223,85	km²
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	13.759,36	m²
CBUQ RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ	13.759,36	m²

 <div>FLORA RICA Rua Simão de Oliveira nº 175 - Centro - Florina Rica/SP CNPJ 44.925.270/0001-90 - CEP 17.870-50 Fone: (18) 3866-1300 prefeitura@florinarica.sp.gov.br</div>	<div>QUILHERME SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 40.173.687/0001-00 CREA-SP 2322772 Avenida Paulo Marcondes nº 885 - Bairro Jardim Eldorado Tel (18) 99642-2595 e-mail: engenharja@quilherme.com.br Presidente Prudente-SP</div>
PROJETO:	
PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ	
ENDEREÇO/MUNICÍPIO: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO ÁREA CENTRAL E BAIRROS FLORA RICA/SP	
TÍTULO:	FOLHA: <div>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 06/06</div>
ASSUNTO:	
PERFIL TRANSVERSAL DETALHES TÉCNICOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	
ESCALA GRÁFICA: <div></div>	ESCALA NOMINAL: 1/1000
DATA: AGOSTO/2024	
PROPRIETÁRIO:	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA	CNPJ: 44.925.278/0001-90
ASSINATURAS:	
PROPRIETÁRIO	
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	
QUILHERME VEIRA GARCIA ENGENHEIRO CIVIL E SANITARISTA	C.P.F.: 204.514.818-10 C.P.F.: 033.917.401-32 C.R.E.A.—SP: 5069400367 A.R.T.: 2620241467669
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO:	